

内管工事見積単価表

2023年5月1日 実施

河内長野ガス株式会社

適用範囲

1. 新設工事単価

(1) 適用条件

新規にガスメーターを取付ける工事で、敷地境界からガスメーター及びガス栓まで（器具接続を含む）のガス内管工事見積に適用します。

(2) 単価区分

- ①一般工事単価…… 一般工事とは通常の木造建築にかかる工事（木質系プレハブ含む）で、80A以下のガス工事をいいます。
- ②鉄骨工事単価…… 鉄骨工事とは構造主体が鉄骨又はコンクリート系プレハブ建築でガス配管階層が2階までのガス工事をいいます。
- ③鉄筋及び鉄骨コンクリート工事単価……鉄筋及び鉄骨コンクリート建築にかかる工事をいいます。

2. 増設工事単価および撤去工事単価

(1) 適用条件

内管の既設ガス設備の増設、取替、移設、ガス栓を増設する場合に適用します。

撤去工事単価は、既設ガス設備を撤去する場合に適用します。

(2) 単価区分

- 1. — (2) 項に同じ

見積算定

工事費の算定にあたっては、消費税等相当額を含まない税抜単価を用います。

1円未満の端数処理により、税込単価を用いた場合とでは差異が生じることがあります。

あらかじめご了承ください。

目 次

A. 内管工事

I. 配管工事費

1. 一般工事単価	1
2. 鉄骨工事単価	3
3. 鉄筋及び鉄骨コンクリート工事単価	5
4. 特殊継手材料	7

II. ガス栓

1. ガス栓単価	8
2. ガス栓工事費	10

III. ガスメーター

1. 売却ガスメーター単価	11
---------------	----

IV. 附帯工事費

1. ガスメーターの取付・位置替・取外し費	12
2. 器具取付費	12
3. 内管取出工事費	14
4. 斫り貫通関係費	
(1) コンクリート床・壁貫通費	16
(2) 敷地内の舗装掘削・復旧費	17
(3) 土砂入替関係費	18
5. 供給管工事費	
(1) 供給管位置替工事費	18
(2) 供給管随伴の先行一部内管工事費	18
6. 足場工事費	18

V. 特別材料関係費

1. 支持工	19
2. 割座金取付費	19
3. ガス管塗装費	19
4. サービスバルブ取付・位置替費	19
5. ボールバルブ新增設・位置替・撤去費	20
6. 標示石（標示ピン）又は先行ポール	21
7. その他	21

VI. フレキ配管工事費	21
--------------	----

B. 特別装置工事（鋳鉄管を使用する工事）

I. 配管工事費	22
----------	----

II. 特別工事費

1. 連絡及び切断工事加算額	22
2. バルブ工事費	23
3. 土砂入替・矢板打工事費	23
4. GM型伸縮継手配管工事費	23

C. 加算項目

I. 共通加算項目	24
-----------	----

D. その他	24
--------	----

A. 内管工事

I. 配管工事費

1. 一般工事単価

(1) 架空配管新增設・撤去工事単価

項目			単位	単価(円)		
				税抜	税込	
架空配管単価	新增設工事	白ガス管	15A	m	3,130	3,443
			20A	m	3,310	3,641
			25A	m	4,190	4,609
			32A	m	4,820	5,302
			40A	m	4,870	5,357
			50A	m	6,070	6,677
			80A	m	9,840	10,824
		塩ビライニング管	15A	m	4,090	4,499
			20A	m	4,350	4,785
			25A	m	5,150	5,665
			32A	m	5,980	6,578
			40A	m	6,910	7,601
			50A	m	8,550	9,405
			80A	m	12,870	14,157
撤去工事	15A	m	1,100	1,210		
	20A	m	1,100	1,210		
	25A	m	1,280	1,408		
	32A	m	1,640	1,804		
	40A	m	2,210	2,431		
	50A	m	2,640	2,904		
	80A	m	3,570	3,927		

①. 一般工事とは通常の木造建築にかかる工事（木質系プレハブ含む）で、80A以下のガス工事をいいます。

②. フレキ配管工法の場合は別途フレキ配管工法単価表を適用します。

(2) 増設工事・撤去工事（基本工事費）

項目		単位	単価(円)	
			税抜	税込
基本工事費	増設工事	件	10,660	11,726
	撤去工事	件	3,550	3,905

①. 増設工事及び撤去工事のみを単独で実施する場合、基本工事費は工事1件につき単価適用します。

(3) 地中配管新增設・撤去工事単価

項目			単位	単価 (円)		
				税抜	税込	
地中配管単価	新增設工事	PE工法	25A	m	4,140	4,554
			30A	m	4,300	4,730
			50A	m	8,540	9,394
			75A	m	13,160	14,476
		ねじ工法	15A	m	4,670	5,137
			20A	m	4,840	5,324
			25A	m	5,300	5,830
			32A	m	6,150	6,765
		SGM工法	25A	m	8,180	8,998
			32A	m	8,930	9,823
			40A	m	9,120	10,032
			50A	m	9,440	10,384
	撤去工事	PE管	25A	m	1,390	1,529
			30A	m	1,390	1,529
			50A	m	2,890	3,179
			75A	m	4,040	4,444
		ねじ管・PLP	15A	m	1,250	1,375
			20A	m	1,250	1,375
			25A	m	1,390	1,529
			32A	m	1,530	1,683
			40A	m	1,750	1,925
			50A	m	2,890	3,179
			80A	m	4,040	4,444

①. ガス配管位置替工事においては、「新增設単価+撤去単価」を適用します。

②. 増設工事及び撤去工事のみを単独で実施する場合は、基本工事費を適用します。

2. 鉄骨工事単価

(1) 架空配管新增設・撤去工事単価

項目			単位	単価 (円)		
				税抜	税込	
架空配管単価	新增設工事	白ガス管	15A	m	4,190	4,609
			20A	m	4,360	4,796
			25A	m	4,970	5,467
			32A	m	5,630	6,193
			40A	m	6,460	7,106
			50A	m	8,400	9,240
			80A	m	12,030	13,233
			100A	m	15,250	16,775
		塩ビライニング管	15A	m	5,010	5,511
			20A	m	5,360	5,896
			25A	m	6,140	6,754
			32A	m	7,110	7,821
			40A	m	7,620	8,382
			50A	m	9,770	10,747
	撤去工事	80A	m	14,950	16,445	
		100A	m	18,020	19,822	
		15A	m	1,390	1,529	
		20A	m	1,390	1,529	
		25A	m	1,470	1,617	
		32A	m	1,750	1,925	
		40A	m	1,890	2,079	
		50A	m	2,800	3,080	
	80A	m	4,210	4,631		
	100A	m	4,870	5,357		

①. 鉄骨工事とは構造主体が鉄骨又はコンクリート系プレハブ建築でガス配管が2階までのガス工事をいいます。

(2) 増設工事・撤去工事 (基本工事費)

項目		単位	単価 (円)	
			税抜	税込
基本工事費	増設工事	件	10,660	11,726
	撤去工事	件	3,550	3,905

①. 増設工事及び撤去工事のみを単独で実施する場合、基本工事費は工事1件につき単価適用します。

(3) 地中配管新增設・撤去工事単価

項目			単位	単価 (円)			
				税抜	税込		
地中配管単価	新增設工事	PE工法	25A	m	5,530	6,083	
			30A	m	5,890	6,479	
			50A	m	8,540	9,394	
			75A	m	13,160	14,476	
			100A	m	18,980	20,878	
		ねじ工法	15A	m	4,670	5,137	
			20A	m	4,840	5,324	
			25A	m	5,300	5,830	
			32A	m	6,150	6,765	
		SGM工法	25A	m	8,180	8,998	
			32A	m	8,930	9,823	
			40A	m	9,120	10,032	
			50A	m	9,440	10,384	
			80A	m	14,520	15,972	
			100A	m	24,660	27,126	
		撤去工事	PE管	25A	m	1,500	1,650
				30A	m	1,640	1,804
				50A	m	2,890	3,179
	75A			m	4,040	4,444	
	100A			m	8,570	9,427	
	ねじ管・PLP		15A	m	1,250	1,375	
			20A	m	1,250	1,375	
			25A	m	1,390	1,529	
			32A	m	1,530	1,683	
			40A	m	1,750	1,925	
	50A	m	2,890	3,179			
	80A	m	4,040	4,444			
	100A	m	8,210	9,031			

- ①. ガス配管位置替工事においては、「新增設単価+撤去単価」を適用します。
 ②. 増設工事及び撤去工事のみを単独で実施する場合は、基本工事費を適用します。

3. 鉄筋及び鉄骨コンクリート工事単価

(1) 架空配管新增設・撤去工事単価

項目			単位	単価 (円)		
				税抜	税込	
架空配管単価	新增設工事	白ガス管	15A	m	4,780	5,258
			20A	m	4,950	5,445
			25A	m	5,580	6,138
			32A	m	6,470	7,117
			40A	m	6,810	7,491
			50A	m	8,400	9,240
			80A	m	12,030	13,233
			100A	m	15,250	16,775
		塩ビライニング管	15A	m	5,070	5,577
			20A	m	5,400	5,940
			25A	m	6,180	6,798
			32A	m	7,150	7,865
			40A	m	7,710	8,481
			50A	m	9,770	10,747
	撤去工事	80A	m	14,950	16,445	
		100A	m	18,020	19,822	
		15A	m	1,710	1,881	
		20A	m	1,710	1,881	
		25A	m	1,790	1,969	
		32A	m	2,250	2,475	
		40A	m	2,350	2,585	
		50A	m	2,800	3,080	
	80A	m	4,210	4,631		
	100A	m	4,870	5,357		

①. 鉄筋及び鉄骨コンクリート建築にかかる工事に適用する。

②. 配管階層が21層以上の建物および特殊構造物に配管する場合は個々に見積りいたします。

(2) 増設工事・撤去工事 (基本工事費)

項目		単位	単価 (円)	
			税抜	税込
基本工事費	増設工事	件	10,660	11,726
	撤去工事	件	3,550	3,905

①. 増設工事及び撤去工事のみを単独で実施する場合、基本工事費は工事1件につき単価適用します。

(3) 地中配管新增設・撤去工事単価

項目			単位	単価 (円)		
				税抜	税込	
地中配管単価	新增設工事	PE工法	25A	m	6,270	6,897
			30A	m	6,650	7,315
			50A	m	8,540	9,394
			75A	m	13,160	14,476
			100A	m	18,980	20,878
		ねじ工法	15A	m	4,670	5,137
			20A	m	4,840	5,324
			25A	m	5,300	5,830
			32A	m	6,150	6,765
		SGM工法	25A	m	8,180	8,998
			32A	m	8,930	9,823
			40A	m	9,120	10,032
			50A	m	9,440	10,384
			80A	m	14,520	15,972
			100A	m	24,660	27,126
	撤去工事	PE管	25A	m	1,500	1,650
			30A	m	1,640	1,804
			50A	m	2,890	3,179
			75A	m	4,040	4,444
			100A	m	8,570	9,427
ねじ管・PLP		15A	m	1,250	1,375	
		20A	m	1,250	1,375	
		25A	m	1,390	1,529	
		32A	m	1,530	1,683	
		40A	m	1,750	1,925	
		50A	m	2,890	3,179	
		80A	m	4,040	4,444	
		100A	m	8,210	9,031	

- ①. ガス配管位置替工事においては、「新增設単価+撤去単価」を適用します。
- ②. 増設工事及び撤去工事のみを単独で実施する場合は、基本工事費を適用します。

4. 特殊継手材料単価

(1) 絶縁継手・PLSM伸縮継手単価

項目		単位	単価 (円)	
			税抜	税込
絶縁継手	15A	個	1,070	1,177
	20A	個	1,270	1,397
	25A	個	1,620	1,782
	32A	個	2,080	2,288
	40A	個	2,620	2,882
	50A	個	3,490	3,839
	80A	個	7,390	8,129
	100A	個	15,390	16,929
PLSM伸縮継手	25A	式	65,780	72,358
	32A	式	68,500	75,350
	40A	式	69,410	76,351
	50A	式	79,810	87,791
	80A	式	85,140	93,654

Ⅱ. ガス栓

1. ガス栓単価（取付費を含む）

	項目	記号	単位	単価（円）	
				税抜	税込
1口ガス栓	LBホースガス栓	FV-613	個	4,500	4,950
	LBホースガス栓（13mmホース）	FV-030	個	5,010	5,511
	LBコンセントガス栓	FV-625	個	4,330	4,763
	Y型ホースガス栓	FV-615	個	4,360	4,796
	LAホースガス栓（13mmホース）	FV-031	個	4,470	4,917
	LAコンセントガス栓	FV-624	個	3,960	4,356
2口ガス栓	LBペアガス栓（左）	FV-715	個	6,670	7,337
	LBペアガス栓（右）	FV-716	個	6,670	7,337
	LAペアガス栓（左）	FV-717	個	6,450	7,095
	LAペアガス栓（右）	FV-718	個	6,450	7,095
	LB 2口コンセントガス栓	FV-726	個	7,200	7,920
	LB 2口ホースガス栓	FV-762	個	7,060	7,766
	LA 2口コンセントガス栓	FV-725	個	6,870	7,557
	LA 2口ホースガス栓	FV-761	個	6,810	7,491
可とう管ガス栓	可とう管ガス栓（I型）	15A FV-141	個	3,290	3,619
	可とう管ガス栓（L型）	15A FV-143	個	3,320	3,652
	可とう管ガス栓（L型ツバ付）	15A FV-145	個	3,540	3,894
ねじガス栓	ねじガス栓	15A FV-710	個	3,030	3,333
	ねじガス栓	20A FV-720	個	3,690	4,059
	ねじガス栓（検査孔付）	15A FV-751	個	3,350	3,685
	ねじガス栓（検査孔付）	20A FV-752	個	3,880	4,268
	ねじガス栓	25A KG-22A	個	4,460	4,906
	ねじガス栓	32A KG-33A	個	4,780	5,258
埋込型ガス栓	壁用埋込型ガス栓	FV-554	個	6,760	7,436
	床用埋込型ガス栓	FV-556	個	7,560	8,316
	壁スリーブ型ガスコンセント	SG-710	個	8,010	8,811
ガスコンセント 露出型	ケース型	SG-450	個	6,480	7,128
	屋外用	SG-300	個	7,510	8,261
取替用 ガスコンセント	壁用（1口）	SG-901	個	5,550	6,105
	壁用（2口）	SG-902	個	9,280	10,208
	スリーブ用	SG-903	個	6,610	7,271
	床用	SG-904	個	6,610	7,271
水切固定金具		F-901	個	840	924

項目		記号	単位	単価 (円)	
				税抜	税込
メーターガス栓・分岐ガス栓	20A	ST-821	個	3,000	3,300
	25A	ST-831	個	3,760	4,136
	32A	ST-841	個	4,820	5,302
	40A	ST-850	個	7,360	8,096
	50A	ST-860	個	10,240	11,264
	80A	ST-870	個	25,750	28,325

2. ガス栓工事費

(1) ガス配管を伴わないガス栓の増設・取替・撤去工事に適用します。

項目	単位	単価 (円)	
		税抜	税込
基本工事費 (ガス栓工事)	件	3,550	3,905
ガス栓取付・取替	個	ガス栓単価表	
ガス栓取付加算 (4 栓目以降)	個	1,400	1,540
ガス栓撤去費	個	1,000	1,100

- ①. メーターガス栓・分岐ガス栓は除きます。
- ②. ガス栓取付 4 栓目以降はガス栓取付加算を適用します。
- ③. 32A以上は基本工事費 (増設) を適用します。

Ⅲ. ガスメーター

1. 売却ガスメーター単価

項目		単位	単価 (円)		
			税抜	税込	
売却ガスメーター	N型	N2.5号	個	8,880	9,768
		N4・6号	個	9,600	10,560
		N10・16号	個	50,400	55,440
		N25号	個	97,200	106,920
		N40号	個	151,200	166,320
		N65・100・120号	個	224,400	246,840
	マイコンメーター	M2.5号	個	13,680	15,048
		M4・6号	個	14,640	16,104
		AM10号	個	30,600	33,660
		M10・16号	個	48,000	52,800
		M25号	個	132,000	145,200
		M40号	個	178,680	196,548
		M65・100・120号	個	241,960	266,156

IV. 付帯工事

1. メーター取付・位置替・取外し工事費

項目		単位	単価 (円)		
			税抜	税込	
ガスメーター関係	メーター取付費	7号以下	個	2,060	2,266
		10・16号	個	4,740	5,214
		25号	個	6,380	7,018
		40号	個	7,870	8,657
		65・100・120号	個	18,010	19,811
	メーター取外費	7号以下	個	1,420	1,562
		10・16号	個	1,720	1,892
		25号	個	2,840	3,124
		40号	個	5,300	5,830
		65・100・120号	個	5,300	5,830
	メーター位置替費	7号以下	個	3,480	3,828
		10・16号	個	6,450	7,095
		25号	個	9,220	10,142
		40号	個	13,170	14,487
		65・100・120号	個	23,320	25,652
メーター廻りユニット		25A	個	6,780	7,458

2. 器具取付費

(1) 鉄管連絡器具取付費

項目		単位	単価 (円)	
			税抜	税込
鉄管連絡器具取付費	20A以下	箇所	5,230	5,753
	25A	箇所	6,880	7,568
	32A	箇所	11,510	12,661
	40A	箇所	13,150	14,465
	50A	箇所	13,790	15,169
	80A	箇所	20,350	22,385
	100A	箇所	23,910	26,301

(2) 機器接続費関係

項目		単位	単価 (円)		
			税抜	税込	
機器接続工事費		箇所	1,000	1,100	
金属可とう管取付費	15A	200 ℓ	本	3,790	4,169
		300 ℓ	本	4,090	4,499
		400 ℓ	本	4,330	4,763
		600 ℓ	本	4,720	5,192
	20A	200 ℓ	本	4,300	4,730
		300 ℓ	本	4,740	5,214
		400 ℓ	本	4,970	5,467
		600 ℓ	本	5,380	5,918
	25A	300 ℓ	本	6,830	7,513
	取付費のみ		本	1,500	1,650
フレキシブルチューブ取付費	32A	本	9,310	10,241	
	40A	本	12,200	13,420	
	50A	本	14,120	15,532	
	80A	本	58,250	64,075	
強化ガスホース取付費	自在型Φ13継手付15A	300 ℓ	本	5,430	5,973
		400 ℓ	本	5,550	6,105
		500 ℓ	本	5,670	6,237
		600 ℓ	本	5,790	6,369
		1000 ℓ	本	6,300	6,930
		1500 ℓ	本	7,270	7,997
	S型Φ20継手付20A	500 ℓ	本	6,200	6,820
		700 ℓ	本	6,660	7,326
		900 ℓ	本	6,720	7,392
	取付費のみ		本	1,500	1,650

3. 内管取出工事費

(1) ねじ管からの取出工事費

項目		単位	単価 (円)			
			税抜	税込		
ねじ管からの取出工事費	露出	32A以下	箇所	4,540	4,994	
		40A	箇所	6,470	7,117	
		50A	箇所	8,230	9,053	
		80A	箇所	12,850	14,135	
		100A	HGM 1個	箇所	22,290	24,519
			HGM 2個	箇所	37,560	41,316
	地中	32A以下	箇所	6,670	7,337	
		40A	箇所	8,540	9,394	
		50A	箇所	11,270	12,397	
		80A	箇所	19,070	20,977	

(2) PE管からの取出工事費

項目		単位	単価 (円)		
			税抜	税込	
PE管からの取出工事費	供給管からの取出し	30A以下	箇所	3,720	4,092
		50A	箇所	4,380	4,818
		75A	箇所	6,410	7,051
		100A	箇所	13,820	15,202
	PE管からの取出し	30A以下	箇所	7,800	8,580
		50A	箇所	10,970	12,067
		75A	箇所	15,030	16,533
		100A	箇所	29,430	32,373

(3) 活管分岐取出工事費

	項目		単位	単価 (円)	
	品名	口径		税抜	税込
活管分岐取出工事費	マジックジョイント	20A	箇所	8,100	8,910
		25A	箇所	9,030	9,933
		32A	箇所	11,070	12,177
		40A	箇所	13,160	14,476
		50A	箇所	14,610	16,071
		80A	箇所	27,240	29,964
		100A	箇所	43,020	47,322

(4) 特装管（鋳鉄管）からの取出費

元管サイズ	項目		単位	単価 (円)	
	工法			税抜	税込
100A	サドル取出費		箇所	28,080	30,888
	クランプ取出費		箇所	56,280	61,908
150A	サドル取出費		箇所	30,330	33,363
	クランプ取出費		箇所	64,150	70,565
200A	サドル取出費		箇所	37,700	41,470
	クランプ取出費		箇所	74,570	82,027
300A	サドル取出費		箇所	59,940	65,934
150A～300A	穿孔取出費		箇所	17,160	18,876

4. 研り貫通関係費

(1) コンクリート床・壁貫通費

項目			単位	単価 (円)		
				税抜	税込	
コンクリート床・壁貫通費 *1	80A以下	貫通厚さ	15cm未満	箇所	3,680	4,048
			22cm未満	箇所	5,240	5,764
			30cm未満	箇所	6,800	7,480
	100A	貫通厚さ	15cm未満	箇所	4,730	5,203
			22cm未満	箇所	7,110	7,821
			30cm未満	箇所	8,650	9,515
コンクリート床・壁溝堀費 *2			m	3,120	3,432	
コンクリート箱入れ費		貫通箱入れ	箇所	4,900	5,390	
		溝堀箱入れ	m	2,870	3,157	
		埋込ガス栓箱入れ	箇所	3,820	4,202	
箱入れ跡モルタル仮復旧費		貫通部等	箇所	960	1,056	
		溝堀部等	m	640	704	

*1：タイル貫通、モルタル仮復旧を含みます。

*2：深さおよび幅は10cm以内。モルタル仮復旧を含みます。

(2) 敷地内の舗装掘削・復旧費

項目			単位	単価 (円)		
				税抜	税込	
敷地内の舗装掘削・復旧費	掘削費	コンクリート	10cm未満	m ²	2,250	2,475
			10～20cm未満	m ²	5,240	5,764
			20～30cm未満	m ²	8,140	8,954
		アスファルト	10cm未満	m ²	1,590	1,749
			10～20cm未満	m ²	3,720	4,092
			20～30cm未満	m ²	5,770	6,347
	復旧費	コンクリート	10cm未満	m ²	6,860	7,546
			10～20cm未満	m ²	9,980	10,978
			20～30cm未満	m ²	12,580	13,838
		アスファルト	10cm未満	m ²	6,860	7,546
			10～20cm未満	m ²	11,440	12,584
			20～30cm未満	m ²	13,940	15,334
カッター切費	コンクリート	10cm未満	m	1,300	1,430	
		10～20cm未満	m	2,730	3,003	
		20～30cm未満	m	6,050	6,655	
	アスファルト	10cm未満	m	630	693	
		10～20cm未満	m	1,140	1,254	
		20～30cm未満	m	2,910	3,201	
内管工事しっくい・モルタル修理費			m	1,770	1,947	
ダイヤモンドカッター使用貫通費 (80A以下)			1箇所	箇所	23,380	25,718
			2～5箇所	箇所	14,980	16,478
			6～9箇所	箇所	12,310	13,541
			10箇所以上	箇所	11,160	12,276
ダイヤモンドカッター貫通跡本復旧費			箇所	2,020	2,222	
よう壁 (石垣など) 内つぼ掘			m	9,150	10,065	
内管深掘費	0.5m～1.0m未満		m	1,270	1,397	
	1.0m～1.5m未満		m	1,890	2,079	

(3) 土砂入替関係費

項目		単位	単価 (円)	
			税抜	税込
土砂入替費 (80A以下)	山砂入替・切込砂利入替・砕石散布	m	2,120	2,332
	川砂入替・砕石入替	m	2,570	2,827

5. 供給管工事費

(1) 供給管位置替工事費

項目		単位	単価 (円)	
			税抜	税込
昼間工事	供給管位置替工事費 (舗装道)	m	30,000	33,000
	供給管位置替工事費 (砂利道)	m	15,600	17,160

①路面復旧費を含みます。

(2) 供給管随伴の先行一部内管工事費 (宅地内引込工事)

項目		単位	単価 (円)	
			税抜	税込
供給管随伴の先行一部内管工事費	30A以下	箇所	7,370	8,107
	50A	箇所	11,750	12,925
	75A	箇所	16,310	17,941

6. 足場工事費

項目		単位	単価 (円)	
			税抜	税込
足場工事費	40mまで	件	35,050	38,555
	40mを超、mごとに	m	1,210	1,331

V. 特別材料関係費

1. 支持工

項目		単位	単価 (円)	
			税抜	税込
支持工 (普通支持工) ※①	80A以下	m	620	682
支持工 (ブラケット支持)	80A以下	箇所	6,090	6,699
	100A	箇所	8,580	9,438

①一般工事は除く。

2. 割座金取付費

項目		単位	単価 (円)	
			税抜	税込
割座金取付費	25A以下	個	280	308
	32A~40 A	個	300	330
	50 A	個	640	704
	80 A	個	660	726
	ガス栓用	個	290	319

3. ガス管塗装

項目			単位	単価 (円)	
				税抜	税込
ガス管塗装	2回塗	40A以下	m	920	1,012
		50 A	m	1,320	1,452
		80 A	m	1,920	2,112
		100A	m	2,450	2,695

4. サービスバルブ取付・位置替費

項目		単位	単価 (円)	
			税抜	税込
サービスバルブ取付費	32A以下	個	54,480	59,928
	40A	個	60,750	66,825
	50A	個	60,750	66,825
	75・80A	個	71,530	78,683
	100A	個	147,670	162,437
サービスバルブ位置替費		個	41,580	45,738

5. ボールバルブ新增設・位置替・撤去工事

(1) フランジ型ボールバルブ

項目		単位	単価 (円)	
			税抜	税込
新增設 (フランジ型)	25A以下	個	22,050	24,255
	32A	個	30,640	33,704
	40A	個	32,450	35,695
	50A	個	38,130	41,943
	80A	個	65,980	72,578
	100A	個	90,360	99,396
位置替 (フランジ型)	25A以下	個	3,350	3,685
	32A	個	3,810	4,191
	40A	個	4,030	4,433
	50A	個	5,260	5,786
	80A	個	8,130	8,943
	100A	個	10,070	11,077
撤去 (フランジ型)	25A以下	個	1,070	1,177
	32A	個	1,220	1,342
	40A	個	1,270	1,397
	50A	個	1,560	1,716
	80A	個	3,370	3,707
	100A	個	5,320	5,852

(2) ねじ型ボールバルブ

項目		単位	単価 (円)	
			税抜	税込
新增設 (ねじ型)	25A以下	個	9,850	10,835
	32A	個	13,700	15,070
	40A	個	14,710	16,181
	50A	個	19,770	21,747
	80A	個	32,360	35,596

6. 標示石（標示ピン）又は先行ポール

項目	単位	単価（円）	
		税抜	税込
標示石（標示ピン）・先行ポール	個	2,270	2,497

7. その他

項目	単位	単価（円）		
		税抜	税込	
調査掘削費	m	16,500	18,150	
エアージ・点火試験費	戸	490	539	
エキスパンション継手	32A	個	144,100	158,510
	50A	個	169,090	185,999
	80A	個	225,380	247,918
ガスパージ費	系統	35,580	39,138	

VI. フレキ配管工事費

内管工事見積単価表【フレキ配管工事】を適用します。

B. 特別装置工事（鋳鉄管を使用する工事）

（100A以上の鋼管を使用する敷設工事は別途見積といたします）

I. 配管工事費

項目			単位	単価（円）		
				税抜	税込	
配管工事費	敷設工事	低圧	100A	m	26,200	28,820
			150A	m	28,700	31,570
			200A	m	33,300	36,630
			300A	m	53,100	58,410
		中圧	100A	m	27,500	30,250
			150A	m	30,000	33,000
			200A	m	34,500	37,950
			300A	m	54,900	60,390
	撤去	100A	m	9,800	10,780	
		150A	m	10,000	11,000	
		200A	m	11,100	12,210	
		300A	m	17,600	19,360	

II. 特別工事費

1. 連絡及び切断工事加算額

項目			単位	単価（円）	
				税抜	税込
連絡及び切断工事加算額	連絡工事	100A	箇所	118,600	130,460
		150A	箇所	150,900	165,990
		200A	箇所	179,700	197,670
		300A	箇所	332,600	365,860
	切断工事	100A	箇所	83,000	91,300
		150A	箇所	95,600	105,160
		200A	箇所	106,700	117,370
		300A	箇所	183,700	202,070

2. バルブ工事費

項目		単位	単価 (円)		
			税抜	税込	
バルブ工事費	連絡工事	100A	個	279,300	307,230
		150A	個	303,400	333,740
		200A	個	363,000	399,300
		300A	個	441,000	485,100
	切断工事	100A	個	474,600	522,060
		150A	個	496,600	546,260
		200A	個	549,000	603,900
		300A	個	697,000	766,700

3. 土砂入替・矢板打工事費

項目		単位	単価 (円)		
			税抜	税込	
土砂入替・矢板打工事費	土砂入替	100A	m	10,300	11,330
		150A	m	11,300	12,430
		200A	m	13,100	14,410
		300A	m	17,000	18,700
	矢板打工事費	100A	m	4,880	5,368
		150A	m	4,880	5,368
		200A	m	4,880	5,368
		300A	m	4,880	5,368

4. GM型伸縮継手配管工事費

項目		単位	単価 (円)		
			税抜	税込	
GM型伸縮継手 配管工事費	両受口レギュラー1個使用	100A	箇所	299,200	329,120
		150A	箇所	355,600	391,160
		200A	箇所	418,700	460,570

C. 加算項目

I. 共通加算項目（ねじ配管工事・フレキ配管工事共通）

1. 小運搬加算

駐停車、車の乗り入れが困難な場所で、工事を行なう建物と駐車位置が30m以上離れる場合は、見積額（高所配管加算・夜間工事加算・休日加算を含まない）の10%を加算します。

2. 高所配管加算

配管作業の際に足場等を用いて、床からの高さが3.5m以上の高所に配管する場合は、当該配管部分の見積項目単価の20%を加算します。

3. 夜間工事加算

夜間（午後7時～翌朝6時）に行なう工事の見積項目単価（高所配管加算を含む）の40%を加算します。

4. 休日工事加算

お客さまのお申込みにより、日・祝日に行なう工事の見積項目単価（高所配管加算を含む）の15%を加算します。

5. 現場諸掛費

80A以上を含む工事に適用し、見積額の10%を加算します。
（ただし、一般工事は除きます。）

6. 諸経費

総見積額（小運搬、高所配管、夜間工事、休日加算、現場諸掛費等を含む）の10%を加算します。（ただし、プラスライン工事は除きます。）

7. 消費税等相当額

総見積額（共通加算項目を含む）に対して消費税等相当額を申し受けます。

D. その他

1. 本単価表に記載のない項目については、別途個別見積りとします。
2. 10円未満の金額は切り捨てといたします。